MINISTÈRE
CHARGÉ
DES TRANSPORTS
Liberté
Égalité
Fraternité

RN21 -Aixe-sur-Vienne

Restrictions de circulation dans la traversée d'Aixe-sur-Vienne

L'État – la Direction Interdépartementale des routes Centre-Ouest vous informe de restrictions de circulation sur la RN21 dans la traversée d'Aixe-sur-Vienne du **lundi 28 juillet 8h au vendredi 8 août 2025 17h**.

L'OBJET DES TRAVAUX

Les travaux consistent à refaire 600 m de chaussée dans la traversée d'Aixe-sur-Vienne dont le pont franchissant la Vienne.
Ces travaux impliquent la fermeture de la RN21 pendant deux semaines.

Les études de chaussées ayant révélé la présence d'amiante sur le pont, un dispositif spécifique sera mis en place afin de garantir la sécurité des usagers, des riverains et des personnels intervenants sur le chantier et de préserver l'environnement.

LES MESURES D'EXPLOITATION

La circulation sur la RN21 sera interdite jour et nuit pendant toute la période de travaux.

La DIR Centre-Ouest réalisera les travaux la journée uniquement. Dans la même période, la SNCF interviendra la nuit pour des travaux de maintenance du passage à niveau.

Les accès aux commerces et habitations seront maintenus par voie piétonne uniquement.

DES MESURES SPÉCIFIQUES MISES EN PLACE

>> Une phase de désamiantage avant des travaux de réparation de chaussées sera effectuée

Cette intervention, totalement sécurisée et menée par une entreprise agréée spécialisée, ne présente aucun risque pour les usagers, les riverains et les intervenants.

Les mesures de protection mis en œuvre comprennent l'utilisation de matériels adaptés (raboteuse avec arrosage en continu et aspiratrice avec dispositif de stockage des poussières) , la mise en place de dispositifs de sécurité (barrières protégées avec des films étanches), la formation et l'équipement en protections individuelles des différents intervenants, le conditionnement et le transfert des déchets sur site spécialisé.

Pendant toute la durée des travaux, des mesures d'empoussièrement seront réalisées afin de suivre la teneur en amiante à proximité immédiate de la zone de travaux et sur les postes de travail.

Une fois la phase de désamiantage terminée, les travaux seront consacrés aux opérations de réfection de chaussées.

juin 2025

RN21 - Aixe-sur-Vienne

LES ITINÉRAIRES DE DÉVIATION

La circulation étant fermée sur le pont franchissant la Vienne, des itinéraires de déviation seront mis en place.



OBJECTIF : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES USAGERS

• Itinéraire de déviation pour les véhicules légers et déconseillé aux poids-lourds

Emprunter la D20 en direction de Verneuil-sur-vienne puis suivre la D2000 en direction d'Aixe-sur-Vienne.

• Itinéraires de déviation pour tous véhicules

Emprunter le boulevard Bel Air, le boulevard de Vanteaux, le boulevard du mas Bouyol, la D941 en direction de Verneuil-sur-vienne puis suivre la D2000 en direction d'Aixe-sur-Vienne.

Toutes les mesures envisageables ont été prises afin de réduire au maximum nos délais d'intervention et la gêne à l'usager. Toutefois, le secteur concerné, faisant l'objet d'un fort trafic, des engorgements temporaires du réseau restent possibles.

Nous invitons les usagers à la plus grande prudence et nous les remercions par avance pour leur compréhension.